

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างโครงการศูนย์การเรียนรู้การผลิตเกษตรอินทรีย์ในเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

- ๔.๑ อาคารโรงเพาะชำหลังคาทรงจั่ว ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง
 ๔.๒ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ๑ จำนวน ๑ หลัง
 ๔.๓ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ๒ จำนวน ๑ หลัง
 ๔.๔ ก่อสร้างกำแพงกันดินและรั้ว
 ๔.๕ พัดลมระบายอากาศ
 ๔.๖ เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดันแบบอัตโนมัติ
 ๔.๗ งานอื่น ๆ


๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่๑๕...กุมภาพันธ์...๒๕๖๖..... เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๖.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖) จำนวน ๑ แผ่น
 ๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคา ค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ก) จำนวน ๑ แผ่น
 ๖.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ก) จำนวน ๒๓ แผ่น
 ๖.๔ แบบสรุปผลการประมาณราคา ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.๕ข) จำนวน ๑ แผ่น
 ๖.๕ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.๕ข) จำนวน ๑ แผ่น


๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ๗.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิจ สดสี ประธานกรรมการ
 ๗.๒ นายสมประสงค์ โชคลาภ กรรมการ
 ๗.๓ นายมงคลรัตน์ ทิพย์จันทร์ กรรมการ
 ๗.๔ นายเจษฎาพร เสมา กรรมการ
 ๗.๕ นายภูมินันท์ เกตุแก้ว กรรมการ
 ๗.๖ นางสาววัชรินทร์ พันธุ์พีช กรรมการ
 ๗.๗ นางสาววิมลวรรณ โพนสวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการ


(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิจ สดสี)


(ลงชื่อ)..... กรรมการ
 (นายสมประสงค์ โชคลาภ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
 (นายมงคลรัตน์ ทิพย์จันทร์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
 (นายเจษฎาพร เสมา)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
 (นายภูมินันท์ เกตุแก้ว)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
 (นางสาววัชรินทร์ พันธุ์พีช)

(ลงชื่อ)..... กรรมการและเลขานุการ
 (นางสาววิมลวรรณ โพนสวัสดิ์)

แบบสรุปราคากลาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโครงการศูนย์การเรียนรู้การผลิตเกษตรอินทรีย์ในเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 2)
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
 แบบเลขที่ AR00-00, AR1-00 to AR1-08, S1-01, SN1-01 to SN2-01, EE1-01, AR2-00 to AR2-11, S2-01 to S2-04,
 แบบเลขที่ EE2-01 to EE2-02, AR3-00 to AR3-10, S3-01 to S3-04, EE3-01, AR4-00 to AR4-12, S4-01 to S4-05,
 แบบเลขที่ EE4-01
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รายการเลขที่ 256660
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 27 แผ่น
 คำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
	ตาม		
	เรื่อง		
	สรุปผลดังนี้ :		
1	ค่างานสิ่งก่อสร้าง	เป็นเงินประมาณ 1,988,497.22	
2	ค่างานจัดซื้อ	เป็นเงินประมาณ 11,502.78	
สรุป	รวมค่างานทั้งโครงการ	2,000,000.00	
	สรุปเป็นราคากลางทั้งสิ้น	2,000,000.00	
	ราคากลาง (สองล้านบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(.....)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศุภกิจ สดสี
ประธานกรรมการ

(.....)

นายสมประสงค์ โชคกลาง
กรรมการ

(.....)

นายมงคลรัตน์ ทิพย์จันทร์
กรรมการ

(.....)

นายเชษฐาพร เสมอ
กรรมการ

(.....)

นายภูมินันท์ เกตุแก้ว
กรรมการ

(.....)

นางสาววัชรินทร์ พันธุ์พีช
กรรมการ

(.....)

นางสาววิมลวรรณ โพนสวัสดิ์
กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปค่างานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ชื่อโครงการ
	ก่อสร้างโครงการศูนย์การเรียนรู้การผลิตเกษตรอินทรีย์ในเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 2)
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
แบบเลขที่	AR00-00, AR1-00 to AR1-08, S1-01, SN1-01 to SN2-01, EE1-01, AR2-00 to AR2-11, S2-01 to S2-04,
แบบเลขที่	EE2-01 to EE2-02, AR3-00 to AR3-10, S3-01 to S3-04, EE3-01, AR4-00 to AR4-12, S4-01 to S4-05, EE4-01
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ	รายการเลขที่ 256660
จำนวนราคากลาง	จำนวน 23 แผ่น
เมื่อวันที่	คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่างาน	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารโรงเพาะชำหลังคาทรงจั่ว 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง	665,399.49	1.3042	867,814.01	ปร.4(ก).1
2	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 1 จำนวน 1 หลัง	289,548.27	1.3042	377,628.85	ปร.4(ก).2
3	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 2 จำนวน 1 หลัง	139,255.42	1.3042	181,616.92	ปร.4(ก).3
4	ก่อสร้างกำแพงกันดินและรั้ว	430,484.16	1.3042	561,437.44	ปร.4(ก).4
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				

รวมค่าก่อสร้าง

1,988,497.22

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิจ สดสี

ประธานกรรมการ

(.....)

นายสมประสงค์ โชคกลาง

กรรมการ

(.....)

นายมงคลรัตน์ ทิพย์จันทร์

กรรมการ

(.....)

นายเชษฐาพร เสมอ

กรรมการ

(.....)

นายภูมินันท์ เกตุแก้ว

กรรมการ

(.....)

นางสาววัชรินทร์ พันธุ์พีช

กรรมการ

(.....)

นางสาววิมลวรรณ โพนสวัสดิ์

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 (ก) .1

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโครงการศูนย์การเรียนรู้การผลิตเกษตรอินทรีย์ในเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 2) (ก่อสร้างอาคารโรงเพาะชำหลังคาทรงจั่ว 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง)

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AR00-00, AR1-00 to AR1-08, S1-01, SN1-01 to SN2-01, EE1-01, AR2-00 to AR2-11, S2-01 to S2-04,

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

แบบเลขที่ EE2-01 to EE2-02, AR3-00 to AR3-10, S3-01 to S3-04, EE3-01, AR4-00 to AR4-12, S4-01 to S4-05, EE4-01

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	- ปรับพื้นที่	60.00	ตร.ม.			40.00	2,400.00	2,400.00	
	- เสาคอนกรีตสำเร็จรูปขนาด 4" x 4" x 1.2 เมตร	15.00	ตัน	1,000.00	15,000.00	300.00	4,500.00	19,500.00	
	- ทราดยาบราดน้ำอัดแน่น	18.00	ลบ.ม.	505.00	9,090.00	91.00	1,638.00	10,728.00	
	- คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 140 กก./ตร.ซม. (คอนกรีตยาบ)	1.00	ลบ.ม.	2,193.10	2,193.10	306.00	306.00	2,499.10	
	- คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ซม. (โครงสร้างทั่วไป)	10.00	ลบ.ม.	2,457.00	24,570.00	485.00	4,850.00	29,420.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB 6 mm. (SR-24)	22.20	กก.	24.70	548.34	4.10	91.02	639.36	
	- RB 9 mm. (SR-24)	408.10	กก.	23.85	9,733.19	4.10	1,673.21	11,406.40	
	- ลวดผูกเหล็ก	12.91	กก.	29.92	386.24			386.24	
	- ไม้แบบ	40.00	ตร.ม.	500.00	20,000.00	133.00	5,320.00	25,320.00	
	- ตะปู	12.00	กก.	29.94	359.28			359.28	
	- แผ่นปูทางเท้า ขนาด 0.40x0.40x0.04 เมตร (เลือดเฉดสีภายหลัง)	60.00	ตร.ม.	402.87	24,172.20	58.00	3,480.00	27,652.20	
2	งานโครงสร้างเหล็กกัลวาไนซ์ระบบกึ่งน็อคดาวนั	1.00	ชุด	200,000.00	200,000.00			200,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งโครงเหล็กผนังและหลังคา	201.00	ตร.ม.			350.00	70,350.00	70,350.00	
	- เพลทเหล็ก ขนาด 4x4 นิ้ว หนา 6 มม.	15.00	แผ่น	57.00	855.00			855.00	
	- ลวดสลิงกัลวาไนซ์ หุ้ม PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/4"	50.00	ม.	79.00	3,950.00			3,950.00	
	- เชือกพลาสติกสลิงดำ	2.00	ม้วน	1,950.00	3,900.00			3,900.00	
3	พลาสติกใส 200 ไมครอนพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	132.00	ตร.ม.	250.00	33,000.00	100.00	13,200.00	46,200.00	
4	มุ้งตาข่ายไนลอนชนิด 32 Mesh พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	157.00	ตร.ม.	235.00	36,895.00	100.00	15,700.00	52,595.00	
5	ประตูเปิด-ปิด และกุญแจล็อก	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00			20,000.00	
6	แผ่น PP woven	1.00	ม้วน	10,000.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00	
7	ท่อน้ำใช้ (PVC. CLASS 13.5)								
	- ก้อนน้ำ DIA 1/2"	4.00	ชุด	155.00	620.00	30.00	120.00	740.00	
	- DIA 3/4"	20.00	ม.	13.67	273.40	30.00	600.00	873.40	

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโครงการศูนย์การเรียนรู้การผลิตเกษตรอินทรีย์ในเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 2) (ก่อสร้างอาคารโรงเพาะชำหลังคาทรงจั่ว 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง)

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AR00-00, AR1-00 to AR1-08, S1-01, SN1-01 to SN2-01, EE1-01, AR2-00 to AR2-11, S2-01 to S2-04,

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

แบบเลขที่ EE2-01 to EE2-02, AR3-00 to AR3-10, S3-01 to S3-04, EE3-01, AR4-00 to AR4-12, S4-01 to S4-05, EE4-01

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- DIA 1/2"	40.00	ม.	11.27	450.80	30.00	1,200.00	1,650.80	
	- ข้อต่อ ข้อต่อต่างๆ	1.00	รวม	289.68	289.68	86.90	86.90	376.58	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม	217.26	217.26	65.18	65.18	282.44	
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	72.42	72.42	21.73	21.73	94.15	
	- GATE VALVE DIA 1/2" (ประตูน้ำทองบรอนส์)	2.00	อัน	310.00	620.00	100.00	200.00	820.00	
	- Water meter DIA 1/2"	1.00	ชุด	955.00	955.00	100.00	100.00	1,055.00	
8	เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน พร้อมตู้ควบคุม (BP-01)								
	- เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน แบบอัตโนมัติ 100W	1.00	ชุด			4,000.00	4,000.00	4,000.00	
	- Foundation และโครงเหล็กป้องกันการสูญหาย	1.00	เหมา	3,000.00	3,000.00	900.00	900.00	3,900.00	
9	ถังเก็บน้ำสำเร็จรูปชั้นพื้นดิน : Water Tank พร้อมขาตั้ง								
	- ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส แบบตั้งพื้น ขนาดความจุ 2000 ลิตร	1.00	ชุด	11,600.00	11,600.00	3,480.00	3,480.00	15,080.00	
	- Foundation	1.00	เหมา	3,000.00	3,000.00	900.00	900.00	3,900.00	
10	งานติดตั้งหัวพ่นหมอกพร้อมเดินสาย	8.00	หัว	450.00	3,600.00	350.00	2,800.00	6,400.00	
11	งานตู้ไฟพร้อม Digital Timer ตั้งเวลาพ่นหมอก	1.00	งาน	35,000.00	35,000.00	5,000.00	5,000.00	40,000.00	
12	งานไฟฟ้า								
	โคมไฟฟ้า (LIGHTING SYSTEM),Switch,Receptacle								
	- โคมกันน้ำกันฝุ่น IP65 LED -T8 ขนาด1x20 วัตต์	10.00	ชุด	690.00	6,900.00	115.00	1,150.00	8,050.00	
	แผงสวิตช์และอุปกรณ์ประกอบ (Switch Panel&Accessories)								
	- ผ่ากันน้ำ 3 ช่อง	4.00	ชุด	495.00	1,980.00	90.00	360.00	2,340.00	
	- Switch 1 Way 16A. 250V.	3.00	ชุด	31.16	93.48	90.00	270.00	363.48	
	- Duplex Receptacle 16A. 250V.	2.00	ชุด	130.00	260.00	90.00	180.00	440.00	
	สายไฟฟ้าและสายเคเบิล (Wire&Cable)								
	- IEC01 (THW) 2.5 SQ.MM.	168.83	ม.	9.40	1,587.04	7.00	1,181.84	2,768.88	
	- IEC01 (THW) 4 SQ.MM.	58.25	ม.	14.18	825.99	10.00	582.50	1,408.49	
	- ACCESSORIE	1.00	เหมา	361.00	361.00	36.00	36.00	397.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 (ก) .2

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโครงการศูนย์การเรียนรู้การผลิตเกษตรอินทรีย์ในเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 2) (ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 1 จำนวน 1 หลัง)

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AR00-00, AR1-00 to AR1-08, S1-01, SN1-01 to SN2-01, EE1-01, AR2-00 to AR2-11, S2-01 to S2-04,

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

แบบเลขที่ EE2-01 to EE2-02, AR3-00 to AR3-10, S3-01 to S3-04, EE3-01, AR4-00 to AR4-12, S4-01 to S4-05, EE4-01

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
3.1	งานหลังคา								
	- แผ่นหลังคากระเบื้องลอนคู่ ขนาด 50 x 150 x 0.5 ซม. สี่มาตรฐาน	61.00	ตร.ม.	165.00	10,065.00	45.00	2,745.00	12,810.00	
	- ครอบสันโค้ง ขนาด 23 x 50 x 0.5 ซม. สี่มาตรฐาน	8.50	ม.	140.00	1,190.00	45.00	383.00	1,573.00	
	- ครอบข้าง ขนาด 20 x 60 x 0.5 ซม. สี่มาตรฐาน	14.00	ม.	88.00	1,232.00	45.00	630.00	1,862.00	
	- ไม้เชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 6 นิ้วและ 8 นิ้ว ประกบกันแผ่นเดียว	33.00	ม.	150.00	4,950.00	73.00	2,409.00	7,359.00	
3.2	งานผนัง								
P1	- ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 12.5 mm.	28.00	ตร.ม.	306.33	8,577.00	63.00	1,764.00	10,341.00	
	- เสาค้ำและคานทับหลัง ค.ส.ล. (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	28.00	ม.	98.47	2,757.00	44.00	1,232.00	3,989.00	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ สำหรับอิฐมวลเบา (หนา 1.25 ซม.)	56.00	ตร.ม.	70.05	3,923.00	82.00	4,592.00	8,515.00	
	- ฉาบเรียบโครงสร้าง	6.00	ตร.ม.	73.41	440.46	100.00	600.00	1,040.46	
P2	- คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19x39x9 ซม.	225.00	ก้อน	14.00	3,150.00			3,150.00	
P3	- คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดช่องลม ขนาด 19x19x9 ซม.	342.00	ก้อน	15.00	5,130.00			5,130.00	
P2+P3	- ค่าแรงก่อผนังคอนกรีตบล็อก ชนิดช่องลมและกันฝน	32.00	ตร.ม.			86.00	2,752.00	2,752.00	
3.3	- ป1	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00			5,000.00	
3.4	งานพื้น								
F1	- เทปูนทรายปรับระดับผสม Floor Hardener 4 kg./m. (หนา 5 ซม.)	24.00	ตร.ม.	247.00	5,928.00	61.00	1,464.00	7,392.00	
F2	- ทรายหยาบรัดน้ำอัดแน่น	1.00	ลบ.ม.	505.00	505.00	91.00	91.00	596.00	
	- คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 140 กก./ตร.ม. (คอนกรีตหยาบ)	1.00	ลบ.ม.	2,193.10	2,193.10	306.00	306.00	2,499.10	
	- แผ่นปูทางเท้า ขนาด 0.40x0.40x0.04 เมตร (เลือกเฉดสีภายหลัง)	3.00	ตร.ม.	402.87	1,208.61	58.00	174.00	1,382.61	
	- คันทันสำเร็จรูป ขนาด 11 x 20 x 50 ซม	10.00	ท่อน	85.00	850.00	25.00	250.00	1,100.00	
3.5	- งานทาสี อะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่) เกรด 1	65.00	ตร.ม.	89.73	5,832.45	34.00	2,210.00	8,042.45	
3.6	- งานทาสี อะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่) เกรด 1	65.00	ตร.ม.	81.80	5,317.00	30.00	1,950.00	7,267.00	
	รวมรายการที่ 3				68,248.62		23,552.00	91,800.62	

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโครงการศูนย์การเรียนรู้การผลิตเกษตรอินทรีย์ในเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 2) (ก่อสร้างกำแพงกันดินและรั้ว)

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AR00-00, AR1-00 to AR1-08, S1-01, SN1-01 to SN2-01, EE1-01, AR2-00 to AR2-11, S2-01 to S2-04,

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

แบบเลขที่ EE2-01 to EE2-02, AR3-00 to AR3-10, S3-01 to S3-04, EE3-01, AR4-00 to AR4-12, S4-01 to S4-05, EE4-01

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	งานก่อสร้างกำแพงกันดินและรั้ว TYPE 1								
2.1	ทั่วไป								
	- งานปรับพื้นที่พร้อมบดอัดดิน	6.00	ตร.ม.			15.00	90.00	90.00	
2.2	โครงสร้าง คสล.								
	- ขุดดิน	4.00	ลบ.ม.			99.00	396.00	396.00	
	- เสาค้ำคอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก รูปตัวไอ ขนาด 15 ซม. ยาว 4.00 เมตร	20.00	ต้น	314.50	6,290.00	128.00	2,560.00	8,850.00	
	- ตัดหัวเสาค้ำ	20.00	ต้น			50.00	1,000.00	1,000.00	
	- ทราดยาบราดน้ำอัดแน่น	1.00	ลบ.ม.	505.00	505.00	91.00	91.00	596.00	
	- คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 140 กก./ตร.ซม. (คอนกรีตหยาบ)	1.00	ลบ.ม.	2,193.10	2,193.10	306.00	306.00	2,499.10	
	- คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ซม. (โครงสร้างทั่วไป)	4.00	ลบ.ม.	2,457.00	9,828.00	485.00	1,940.00	11,768.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB 9 mm. (SR-24)	104.79	กก.	23.85	2,499.24	4.10	429.64	2,928.88	
	- DB 12 mm. (SD-40)	251.72	กก.	23.45	5,902.83	3.30	830.68	6,733.51	
	- ลวดผูกเหล็ก	10.70	กก.	29.92	320.00			320.00	
	- ไม้แบบ	30.00	ตร.ม.	500.00	15,000.00	133.00	3,990.00	18,990.00	
	- ตะปู	9.00	กก.	29.94	269.46			269.46	
2.3	โครงสร้างเหล็ก								
	- เหล็กกล่อง 50 x 50 x 2.3 mm. (3.34 kg/m.)	100.20	กก.	37.43	3,750.49	10.00	1,002.00	4,752.49	
	- PL 100 x 100 x 4 มม.	7.00	แผ่น	100.00	700.00	30.00	210.00	910.00	
	- ทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เทียว)	6.00	ตร.ม.	69.01	414.06	38.00	228.00	642.06	
	- ลวดหนามชุบสังกะสี เบอร์ 12 (ยาว 55 ม.หนัก 10 กก.)	32.00	ม.	9.09	290.88			290.88	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	1,546.63	1,546.63	463.99	463.99	2,010.62	

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโครงการศูนย์การเรียนรู้การผลิตเกษตรอินทรีย์ในเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 2) (ก่อสร้างกำแพงกันดินและรั้ว)

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AR00-00, AR1-00 to AR1-08, S1-01, SN1-01 to SN2-01, EE1-01, AR2-00 to AR2-11, S2-01 to S2-04,

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

แบบเลขที่ EE2-01 to EE2-02, AR3-00 to AR3-10, S3-01 to S3-04, EE3-01, AR4-00 to AR4-12, S4-01 to S4-05, EE4-01

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	งานก่อสร้างกำแพงกันดินและรั้ว TYPE 2								
3.1	ทั่วไป								
	- งานปรับพื้นที่พร้อมบดอัดดิน	10.00	ตร.ม.			15.00	150.00	150.00	
3.2	โครงสร้าง คสล.								
	- ชูตดิน	4.00	ลบ.ม.			99.00	396.00	396.00	
	- เสาค้ำคอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก รูปตัวไอ ขนาด 15 ซม. ยาว 4.00 เมตร	20.00	ตัน	314.50	6,290.00	128.00	2,560.00	8,850.00	
	- ตัดหัวเสาค้ำ	20.00	ตัน			50.00	1,000.00	1,000.00	
	- ทราดยาบราดน้ำอัดแน่น	2.00	ลบ.ม.	505.00	1,010.00	91.00	182.00	1,192.00	
	- คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 140 กก./ตร.ซม. (คอนกรีตหยาบ)	2.00	ลบ.ม.	2,193.10	4,386.20	306.00	612.00	4,998.20	
	- คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ซม. (โครงสร้างทั่วไป)	4.00	ลบ.ม.	2,457.00	9,828.00	485.00	1,940.00	11,768.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB 9 mm. (SR-24)	189.62	กก.	23.85	4,522.44	4.10	777.44	5,299.88	
	- DB 12 mm. (SD-40)	251.62	กก.	23.45	5,900.49	3.30	830.35	6,730.84	
	- ลวดผูกเหล็ก	13.24	กก.	29.92	396.06			396.06	
	- ไม้แบบ	42.00	ตร.ม.	500.00	21,000.00	133.00	5,586.00	26,586.00	
	- ตะปู	12.60	กก.	29.94	377.24			377.24	
3.3	โครงสร้างเหล็ก								
	- เหล็กกล่อง 50 x 50 x 2.3 mm. (3.34 kg/m.)	240.48	กก.	37.43	9,001.17	10.00	2,404.80	11,405.97	
	- PL 100 x 100 x 4 มม.	14.00	แผ่น	100.00	1,400.00	30.00	420.00	1,820.00	
	- ทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เทียว)	14.00	ตร.ม.	69.01	966.14	38.00	532.00	1,498.14	
	- ลวดหนามชุบสังกะสี เบอร์ 12 (ยาว 55 ม. หน้า 10 กก.)	64.00	ม.	9.09	581.76			581.76	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	3,584.72	3,584.72	1,075.42	1,075.42	4,660.14	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโครงการศูนย์การเรียนรู้การผลิตเกษตรอินทรีย์ในเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 2) (ก่อสร้างกำแพงกันดินและรั้ว)

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AR00-00, AR1-00 to AR1-08, S1-01, SN1-01 to SN2-01, EE1-01, AR2-00 to AR2-11, S2-01 to S2-04,

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

แบบเลขที่ EE2-01 to EE2-02, AR3-00 to AR3-10, S3-01 to S3-04, EE3-01, AR4-00 to AR4-12, S4-01 to S4-05, EE4-01

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	งานก่อสร้างกำแพงกันดินและรั้ว TYPE 3								
4.1	ทั่วไป								
	- งานปรับพื้นที่พร้อมบดอัดดิน	18.00	ตร.ม.			15.00	270.00	270.00	
4.2	โครงสร้าง คสล.								
	- ขุดดิน	3.00	ลบ.ม.			99.00	297.00	297.00	
	- เสาค้ำคอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก รูปตัวไอ ขนาด 15 ซม. ยาว 2.00 เมตร	12.00	ต้น	151.30	1,815.60	128.00	1,536.00	3,351.60	
	- ตัดหัวเสาค้ำ	12.00	ต้น			50.00	600.00	600.00	
	- ทราดยาบราคาหน้าอัดแน่น	1.00	ลบ.ม.	505.00	505.00	91.00	91.00	596.00	
	- คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 140 กก./ตร.ซม. (คอนกรีตหยาบ)	1.00	ลบ.ม.	2,193.10	2,193.10	306.00	306.00	2,499.10	
	- คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ซม. (โครงสร้างทั่วไป)	4.00	ลบ.ม.	2,457.00	9,828.00	485.00	1,940.00	11,768.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB 9 mm. (SR-24)	399.20	กก.	23.85	9,520.92	4.10	1,636.72	11,157.64	
	- ลวดผูกเหล็ก	11.98	กก.	29.92	358.32			358.32	
	- ไม้แบบ	35.00	ตร.ม.	500.00	17,500.00	133.00	4,655.00	22,155.00	
	- ตะปู	10.50	กก.	29.94	314.37			314.37	
4.3	โครงสร้างเหล็ก								
	- เหล็กกล่อง 50 x 50 x 2.3 mm. (3.34 kg/m.)	400.80	กก.	37.43	15,001.94	10.00	4,008.00	19,009.94	
	- PL 100 x 100 x 4 มม.	22.00	แผ่น	100.00	2,200.00	30.00	660.00	2,860.00	
	- ทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เทียว)	24.00	ตร.ม.	69.01	1,656.24	38.00	912.00	2,568.24	
	- ลวดหนามชุบสังกะสี เบอร์ 12 (ยาว 55 ม. หนัก 10 กก.)	108.00	ม.	9.09	981.72			981.72	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	5,951.97	5,951.97	1,785.59	1,785.59	7,737.56	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 (ก) .4

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโครงการศูนย์การเรียนรู้การผลิตเกษตรอินทรีย์ในเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 2) (ก่อสร้างกำแพงกันดินและรั้ว)

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ AR00-00, AR1-00 to AR1-08, S1-01, SN1-01 to SN2-01, EE1-01, AR2-00 to AR2-11, S2-01 to S2-04,

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

แบบเลขที่ EE2-01 to EE2-02, AR3-00 to AR3-10, S3-01 to S3-04, EE3-01, AR4-00 to AR4-12, S4-01 to S4-05, EE4-01

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	งานระบบไฟฟ้า (ภายนอก)								
3.1	เสาไฟฟ้า/สายเมนไฟฟ้าจากเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้ามายังตู้ Consumer Unit								
	- เสาไฟฟ้าขนาด 8.05 ม-ก (มาตรฐานการไฟฟ้านครหลวง)	2.00	ต้น	3,188.00	6,376.00			6,376.00	
	- IEC01 (THW) 16 sq.mm.	101.64	ม.	63.11	6,414.50	20.00	2,032.80	8,447.30	
	- ค่าตรวจไฟ สมทบก่อสร้าง ค่ามิเตอร์ ค่าตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน	1.00	งาน	700.00	700.00			700.00	
	ค่า Underground Cable Test (HV) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ยกเว้นค่าขยายเขต								
	- อุปกรณ์ประกอบ (ACCESSORIES)/ค่าขนส่ง/ค่าเครื่องจักร	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	30,000.00	30,000.00	35,000.00	
3.2	โคมไฟฟ้า (LIGHTING SYSTEM)								
	- โคมไฟถนนพร้อมขาจับ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 100Watt Daylight IP65	4.00	ชุด	2,893.00	11,572.00	115.00	460.00	12,032.00	
	ติดตั้งบนเสาไฟ								
**	- โคม Street Ligh (IP 54) 2xLED 20 W (>180x1,300x130 mm.)	11.00	ชุด	2,160.00	23,760.00	550.00	6,050.00	29,810.00	
	- VCT 2x2.5 SQ.MM.	50.82	ม.	51.24	2,604.02	12.00	609.84	3,213.86	
	- Switch 1 Way 16A. 250V.	1.00	ชุด	31.16	31.16	90.00	90.00	121.16	
	- ฝากันน้ำแบบลอย	1.00	ชุด	393.00	393.00			393.00	
	หมายเหตุ :								
	**โคมไฟฟ้าใหม่เปลี่ยนทดแทนของเดิมตลอดแนวรั้ว โดยใช้สายเมนของเดิม								
	พร้อมย้ายจรใหม่								
	รวมรายการที่ 3				56,850.68		39,242.64	96,093.32	

